## RENCANA ANGGARAN FISIK PROYEK

Paket Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Dalam Kota Lubuk Sikaping Waktu Pelaksanaan Menurut Kontrak 274 Hari Waktu Pelaksanaan Menurut Rencana Hari

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas Kontrak	Harga Dasar (Rupiah)	Jumlah Harga Dasar Pekerjaan (Rupiah)	Waktu Pelaksanaa (Hari)
а	b	С	d	е	f = (d x e)	
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi Pekerja & Direksi, sewa mess direksi keet dll	LS	1.00	67,450,000.00	67,450,000.00	21
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	13,950,000.00	13,950,000.00	274
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				81,400,000.00	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.1 (1)	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	7,740.00	29,284.24	226,660,000.00	22
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M <sup>2</sup>	24,500.00	1,142.86	28,000,000.00	11
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Har	na Pekeriaan	)		254,660,000.00	
	Julian Harga Fekerjaan Divisi 3 (masuk pada Kekapitulasi Fekiraan Harg	Ja r ekerjaarij	, 		204,000,000.00	
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN					
4.2 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M <sup>3</sup>	4,900.00	261,376.53	1,280,745,000.00	37
4.2 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M <sup>3</sup>	4,900.00	214,417.35	1,050,645,000.00	37
4.2 (7)	Lapis Resap Pengikat	Liter	29,400.00	3,500.00	102,900,000.00	
4.2.(11)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (gradasi halus/kasar)	Ton	3,955.27	258,740.00	1,023,386,559.80	16
4.2.(13)	Aspal Keras	Ton	239.76	8,350,000.00	2,001,996,000.00	
4.2.(15)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	719.27	62,000.00	44,594,740.00	
4.2.(17)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan Semen	Kg	85,627.50	1,240.00	106,178,100.00	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harg	ga Pekerjaan)	)		5,610,445,399.80	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (2)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	24,590.00	3,500.00	86,065,000.00	
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus AC-WC (gradasi halus/ <del>kasar</del> )	Ton	3,976.00	258,740.00	1,028,750,240.00	16
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	3,116.00	258,740.00	806,233,840.00	13
6.3 (6c)	Laston - Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) (gradasi halus / kasar)	Ton	96.00	258,740.00	24,839,040.00	
6.3.8 a	Aspal Minyak	Ton	461.00	8,350,000.00	3,849,350,000.00	
6.3.9	Aditif anti pengelupasan	Kg	1,384.00	62,000.00	85,808,000.00	
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	156,174.00	1,240.00	193,655,760.00	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harg	ga Pekerjaan)	)		6,074,701,909.00	
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR					
8.4 (1)	Marka Jalan Thermoplastic	M <sup>2</sup>	1,564.20	85,000.00	132,957,000.00	15
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harg	ga Pekerjaan)	)		132,957,000.00	
	Total Rencana Anggaran Proyek					
	PPn 10%					1
			Anggaran Prov		Rp 13,369,580,740	1